



AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

INFORME TÉCNICO :
Información urbanística de TÉCNICO MUNICIPAL a SR. ALCALDE.

Solicitante : Alcaldía-Presidencia

Situación : Fuente del Pilar

Asunto: Reforma del ámbito.

El Técnico que suscribe con relación al asunto de referencia tiene el Honor de informar lo siguiente:

El día 18 de julio de 2017 se gira visita a la plaza donde se encuentra la Fuente del Pilar. Se observa que se ha levantado el solado de canto rodado en varios puntos de la plaza poniendo en riesgo la integridad física de los peatones, especialmente las personas mayores.



Plano con el ámbito de la Plaza del Pilar

Sería necesaria la demolición por medios mecánicos de la solera, el saneamiento del terreno, la extensión de zahorra y la formación del pavimento nuevo in situ con canto lavado. El acabado de la plaza deberá ser el mismo que existe. Para salvaguardar el ornato y la estética, deberá mantenerse el acabado del solado.

El coste estimado de la actuación sería:

<u>Concepto</u>	<u>Precio unitario</u>	<u>Medición</u>	<u>Precio total</u>
Demolición por medios mecánicos de la solera de hormigón y saneamiento del terreno incluyendo retirada de los escombros	48,00 €	105 m2	5.040,00 €
Suministro y extendido de zahorra artificial y formación de pavimento de canto rodado o lavado. Totalmente terminado.	62,00 €	105 m2	6.510,00 €
Seguridad y salud.	820,00 €	1 ud.	820,00 €
Acabados y remates.	1.420,00 €	1 ud.	1.420,00 €
Vallado y señalización.	2.320,00 €	1 ud.	2.300,00 €

Total: 16.090,00 €

El importe estimado de la actuación se eleva a 16.090,00 euros.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Miraflores de la Sierra, a 18 de julio de 2017.

Fdo.: Juan Ignacio Burgos Blanco

ARQUITECTO MUNICIPAL

Inf 28
